

ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON, TÖÖDE MAHUD

Pikk tn. tänavavalgustus, Esna küla, Järva vald, Järvamaa

Jrk	Nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus
1	Rippkeerdkaabel 1x16+25	AMKA	m	542
2	Kaabel 4G16	AXPK	m	25
3	Kaabel 3G2,5	XPUJ	m	38
4	Puitmast 9 m II kl, Tanalith immutusega		tk	3
5	Mastitipu kate SP 20	ENSTO	tk	3
6	Ankruklamber SO 3.25	ENSTO	tk	4
7	Riputusklamber SO 214	ENSTO	tk	13
8	Kandekonks SOT 15.9	ENSTO	tk	3
9	Mutterkonks PD 2.3	ENSTO	tk	1
10	Distantssael SO 71	ENSTO	tk	10
11	Kaitsmepesa SV 19.25 + 6A kaitse LCK4-16-06A	ENSTO	tk	15
12	Ühendusklemm SL 11.11	ENSTO	tk	34
13	Paljasjuhe Cu 16		m	50
14	Isoleritud Cu-juhe 25	KORO	m	2
15	Maandusvarras Cu 2.0 m, Ø 14,2 mm		tk	5
16	Maandusvarda klamber 1P TGT 142C, Ø 14,2 mm		tk	5
17	Avatav maandusklemm SE 15 (mastid 1,2,3, 15)	ENSTO	tk	4
18	Maandusklemm SM 2.11 + kate SP 14 (kordusmaandus)	ENSTO	tk	20
19	Maanduskate puitmastile 16x10 mm, 2,5 m	LEKU	tk	4
20	Otsamuhv SBO 4.1 kaablile 4-35 mm ²	ENSTO	tk	6
21	Tõmmitsa komplekt SHS 25T.110L, 11 m	ENSTO	tk	1
22	Tõmmitsa ankur HL-280 mm	ENSTO	tk	1
23	Tõmmitsa ankruvarras SH 164.1600	ENSTO	tk	1
24	Valgustuse juhtimiskilp VJK (nt. HELK-tüüpi kilbikest)		kompl	1
25	Valgusti BGP307 ClearWay gen2 29W /740 (1xLED/740)	Philips	tk	15
26	Valgusti konsool VVKP1000.60	Leku Metall	tk	15
27	Abimaterjal		kompl	1
	Tööde mahud			
28	Puitmastide (3 tk) ja tõmmitsa (1 kompl) paigaldus		kompl	1
29	AMKA paigaldus (542 m)		kompl	1
30	Maanduspaigaldiste ehitus		kompl	1
31	Valgustite paigaldus		kompl	1
32	Juhtimiskilbi VJK paigaldus		kompl	1
33	Ol.ol valgustuse õhuliini (530 m) ja valgustite (9 tk) demontaaž		kompl	1
34	Kontrolltoimingud		kompl	1
35	Teostusdokumentatsioon		kompl	1